地すべり地形を踏まえた砂防計画と対策

北海道 釧路総合振興局 釧路建設管理部

明治コンサルタント株式会社：○齋藤篤司，井上涼子，岡崎修，溝上雅宏，金丸晋太郎

1. はじめに

北海道の東部，釧路市に隣接する白糠町刺牛地区では，平成24年10月に大雨が発生し，刺牛1号川を含む近隣溪流から下流の市街地へ土砂が流出し，JRは不通となる等の土砂災害が発生している。

当地区では，このような土砂災害からの復旧・対策をすべく，砂防計画が検討され，その後砂防施設が順次配置されている。

2. 溪流の概要

- 溪流名：刺牛1号川（刺牛2号川水系）
- 流域面積：0.14km²（計画基準点）
- 溪床勾配：1/7～1/17～1/19
- 清水流量：3m³/s，Qsp：30m³/s

図1. 流域概要

3. 土砂災害状況

降水量（平成24年10月12日）観測地点：白糠

- 最大時間雨量：33mm/hr
- 連続時間雨量：96mm/8hr
- 最大24時間雨量：96.5mm/24hr
- 解析雨量では200mm/24hr（白糠町資料より）

刺牛地区と白糠観測所は直線距離2～3kmであるため，この地区に極所的な大雨があったと思われる。

図2. 土砂災害状況

4. 流域特性

4.1. 溪流の荒廃

大雨により，既設えん堤の下流部では溪岸浸食，上流部では崩壊地が多数確認され，不安定土砂が増加している。

図3. 上流部の崩壊地

図4. 上流部の崩壊地

4.2. 既設えん堤

下流域に既設砂防えん堤が1基設置されている。

4.3. 地すべり地形

調査の結果，既設えん堤の右岸斜面にて，地すべり地形（0.28ha）が確認される。（その後の観測では内部に計5つのすべり面が確認される。）

図5. 既設えん堤と地すべり地形

5. 砂防計画

5.1. 方針

溪流内の荒廃が進んでおり，不安定土砂が既往計画より増加していることから，新たな砂防施設が必要である。

ただし，確認された地すべり地形を踏まえた計画としなければならない。

5.2. 土砂量

- 無施設時計画基準地点土砂量：8,500m³
（地すべりは対策するため土砂量に含めない）
- 既設の効果量：5,282m³
- 差分の3,218m³を抑える計画とする。

5.3. 施設配置

既設えん堤を嵩上げするなどの改良方法も考えられるが、施工時に地すべり末端を掘削する必要があり、施工時の安全性を考慮すると、対策工として鋼管杭等の抑止工が必要となり、高価となる。

このため、砂防施設は、安全性や経済性を踏まえて、地すべり地形を外した下流部に配置する。

この付近は、左岸側にえん堤袖を貫入可能な斜面が無いいため、掘り込み式の土石流堆積工とする。

土石流堆積工より下流部は、床固工1基を含めた溪流保全工を配置、不安定土砂を扨止し、計画基準点（JR上流端）にて、到達土砂量を0m³とする。

図6. 土砂収支フロー（土砂のみ）着色は図7に合わせる

6. 対策工

6.1. 土石流堆積工

土石流堆積工は土砂効果量 2,218m³を確保させるため、2m掘込み、両岸は護岸工、上下流部は床固工を設置する。

また、溪流部には支持力が不足する層が確認されたため、中層混合処理工により基礎改良を実施する。

前庭部には流木捕捉工も併設する。

図7. 対策工平面図

6.2. 地すべり施設

地すべり観測の結果では、降雨の度に歪計が断線するなどの断続的な動きが確認された。

よって、安全率は初期0.98→計画1.10とし、抑制工として、地下水位を低下させる横ボーリング工2座を配置する。（平成30年施工）

図8. 地すべり縦断面図

7. 地すべり観測

7.1. 結果

観測は施工期間中、令和2年度まで実施。

その結果、施工前と比べて最高水位は下がっていることが確認される。（H28B-5では-1.24m低下）

さらに安定計算では、施工後の最高水位にて、5つのすべり面全てが安全率1.10を上回る結果となる。

図9. 地すべり観測データ（H28B-5孔）

7.2. 考察

横ボーリング施工後は、最高水位でも計画安全率が満足しており、且つ変状は無かったため、地すべり変動は沈静化していると判断する。

8. 終わりに

今後は、土石流堆積工の除石を中心としつつ、既設えん堤、横ボーリング工も含めた、適切な維持管理をすることが重要である。

図10. 完成写真（2号床固工下流左岸側より上流方向を望む）